







Спецификация закладных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		<u>Стержни гнутые</u>		
П-1	ГОСТ 5781-82*	∅10 А-І L=1000		0.62 кг/ед
П-2	ГОСТ 5781-82*	∅8 А-І L=1000		0.40 кг/ед
		<u>Изделия закладные</u>		
		<u>ЗД-1</u>		
1	СТО АСЧМ 7-93	∅6 А-500С L=250	2	0.06 кг/ед
2	ГОСТ 8509-93	$\frac{L40 \times 5 \ L=60}{C245 \ \text{ГОСТ} \ 27772-88}$	1	0.18 кг/ед
		<u>ЗД-2</u>		
1	СТО АСЧМ 7-93	∅6 А-500С L=250	2	0.06 кг/ед
3	ГОСТ 8509-93	$\frac{L40 \times 5 \ L=100}{C245 \ \text{ГОСТ} \ 27772-88}$	1	0.30 кг/ед
4	ГОСТ 5781-82*	∅8 А-І L=240	1	0.10 кг/ед



1. Сварку закладных изделий выполнять по ГОСТ 14098-91 электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.

07-14-КЖИ-2					
12-этажный жилой дом №14 по ГП в г. Владимир, микрорайон "Юрьеvec", квартал № 7					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата
ГИП		Мачавариани			
Вентиляционные блоки ВБ9/3-28, ВБ9/4-28				Стадия	Лист
Закладные изделия				Р	10
Норм. контр. Исполнил				Степанова Пресняков	Листов
ОАО "Монострой"					

Вентблоки КЖИ-2. Закладные 30.10.15

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.